

INVESTITOR: OPĆINA VISOKO, VISOKO 20
GRAĐEVINA: NERAZVRSTANA CESTA: NC 2-079 PUŠČAK-
BRIJEG-GUŠĆA
MJESTO GRADNJE: čkbr. 3244/1 k.o. ČANJEVO
BROJ.TEH.DN: 23/2017.
DATUM: 02.2017.
PROJEKTANT: Bruno Hajduk, ing.grad.

2. NC 2-079 PUŠČAK-BRIJEG- GUŠĆA

TROŠKOVNIK

OPĆENITO:

-dužina trase: 433,00 m
-konstrukcija kolnika: makadam
-širina kolnika: -postojeća 2,5 m
-projektirana: 2,5 m
-odvodnja: -poprečna

1.00 PRIPREMNI RADOVI:

1.01	Iskolčenje osi i profila trase putem ovlaštenog geodete osiguranjem glavnih točaka u svemu prema O.T.U. točka 1.1. Iskolčenje obuhvaća sva geodetska mjerenja tj. Trasiranje ceste. Obračun po ml iskolčene površine.		
	433,0	m ^t	433,00

PRIPREMNI RADOVI

UKUPNO:

2.00 ZEMLJANI RADOVI :

2.01	Strojno profiliranje postojeće trase sa skidanjem viška materijala "III" ktg u sloju debljine cca 5-10 cm sa guranjem istog uz trasu. Rad izvesti strojno. Izvesti planirane nagibe. Obračunato po m2 stvarno izvršenog planiranja. Širina planiranja 2,5-3,0 m.		
	433,0x2,5=	m ²	1.082,50

ZEMLJANI RADOVI

UKUPNO:

3.00 KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

3.01	Izrada nasipa za donji sloj debljine 15-20 cm od kamenog materijala 0/63 mm. Radove izvesti prema O.T.U. za radove na cestama. Stavka obuhvaća dovoz materijala i ugradnju na zadanu debljinu sloja. Obračun po m3 ugrađenog materijala.		
	433,0 x 2,5 x 0,20=	m ³	216,50

KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

UKUPNO:

REKAPITULACIJA

1.00 PRIPREMNI RADOVI
2.00 ZEMLJANI RADOVI
3.00 KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

UKUPNO:	kn
PDV 25 %	kn
SVEUKUPNO:	kn